

内訳書

件 名 市川市市川こども館 1 階・2 階冷暖房機設置修繕
施工場所 市川市市川2丁目33番6号
施工期間 自) 令和 7年 5月 27日
至) 令和 7年 7月 18日

金	円	(税込み)
(修繕価格 金	円	(税抜き)

本修繕は、市川こども館の冷暖房機能向上のため冷暖房機の設置修繕を行うものです。

冷暖房設備設置修繕 内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷暖房機(室内外機共)	天吊型3馬力单相200V	2	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP20	18	m			
コンクリート架台	500mm	2	組			
冷媒・被覆銅管	φ 6. 35X φ 12. 7	20	m			
ラッキングカバー ラッキングカバー	φ 樹脂 φ ガルバリウム	8 12	m			
VCTFケーブル	0. 75mm ² - 2C Fモール共	4	m			
EM-EEFケーブル EM-EEFケーブル	1. 6mm ² - 3C 2. 0mm ² - 3C	20	m			
埋込コンセント	2P20A E付 ボックス共	2	組			
漏電ブレーカー	ELB20A	2	個			
消耗費雑材料		1	式			
冷暖房機設置及び配管作業費		1	式			
電工費		1	式			
壁貫通補修費		2	箇所			
運搬諸経費		1	式			

[illegible]

修繕費内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接修繕費									
冷暖房設備設置修繕			1		式				
計									
修繕価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税率 10 %	
修繕費			1		式				