

内訳明細書

別紙1

市川市こども発達センター2階機能回復室床修繕

名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
既設タイルカーペット撤去		85	m ²			
下地処理		85	m ²			
ソフト巾木張替え	高さ 75mm	36	m			
クッションフロアシート	等級 L-45(規格4.5mm厚)	85	m ²			
接着剤		25.5	kg			
内装工		5	人			
発生材処分費		1	式			
諸経費						
修繕原価						
消費税(10%)						
本修繕費総計						