


33 大野小学校区

(1) 位置



(2) 地区概況

◆位置

大野小学校区は市の北東部に位置し、地区の東側に大柏川が面しています。また、地区の北西側に松戸市が隣接しています。

◆地形・土地利用

地形は、台地及び氾濫平野で構成され、高低差があります。地区内は、第一種低層住居専用地域等の住宅地となっており、戸建て住宅等が建ち並んでいます。また、地区内の一部地域は風致地区に指定されています。地区の北西側には農地があり、みどり豊かな環境も有しています。

◆都市基盤


地区内の南側の一部は、土地区画整理事業により整備されています。地区の南側には県道180号線が通っています。また、地区内にはJR市川大野駅、JR本八幡駅行きの京成バスや市川市コミュニティバスが通っています。

(3) 人口・建物概況

◆人口

年齢別割合	大野小学校区	市川市	割合※
人口総数	10,888人	487,621人	2.2%

※割合：市全体の総数に対する地区総数の割合




地区の人口は、全地区の平均人口よりやや少ないです。また、市全体と比較すると65歳以上の割合が高く、比較的高齢の世代が多い地区となっています。

◆建物

構造別割合	大野小学校区	市川市	割合※
建物総数	2,323 棟	114,958 棟	2.0%

※割合：市全体の総数に対する地区総数の割合




地区の建物は、全地区の平均棟数よりやや少ないです。市全体と比較すると昭和56年以降の新耐震基準の建物割合がやや高いです。また、木造建物がやや多い地区となっています。

(4) 災害リスク評価

市川市防災カルテ < 大野小学校区 >

災害に対する弱み（マイナス）については、5に近づくほど危険度が高くなり、災害に対する強み（プラス面）については、5に近づくほど安全度や充足度が高くなります。災害リスクは、後述の地震被害想定や浸水想定の結果、各地区の現況データを用いて相対的に評価しています。なお、危険性がない場合でも1となります。

◆災害に対する弱み（マイナス面）



◆災害に対する強み（プラス面）



◆評価

大野小学校区は、地震災害については、最大震度6弱の揺れが予測され、延焼による危険性が高い傾向にあります。また、風水害については、真間川から分岐する大柏川に面していることから、河川の氾濫による危険性が高い傾向にあります。一方で、まちの安全性については、避難経路や延焼のしにくさは高い傾向にあるものの、消防活動のしやすさは低い傾向にあります。また、地域の防災力については、防災組織力は高い傾向にあるものの、避難場所の受入力は低い傾向にあります。

(5) 防災関連施設

◆避難所及び福祉避難所

施設名	福祉避難所	施設名	福祉避難所
大野小学校	-		
大野公民館	-		
からりす	○		

◆避難場所

名称
大野小学校
大野公民館

◆地区内の主な施設

種別	施設名	施設名	種別	施設名
要配慮者利用施設（公設）	大野保育園		医療救護所	なし
	大野保育園分園		関連施設	なし
			-	
			-	
			-	

要配慮者利用施設（民設）

2



※要配慮者利用施設は浸水想定区域内に立地する施設を示しています。

(6) 被害想定結果（地震・風水害）

◆地震災害（被害を受ける割合）

	想定項目	大野小学校区	市川市全体
建物被害	全壊棟数の割合（揺れ・液状化・急傾斜地崩壊）	2.2%	3.6%
	半壊棟数の割合（揺れ・液状化・急傾斜地崩壊）	13.1%	16.0%
	焼失棟数の割合	4.0%	4.6%
	浸水棟数（津波）の割合	0.0%	0.8%
人的被害	死者の割合	0.0%	0.1%
	負傷者の割合	0.7%	0.9%
	避難者の割合	5.8%	7.3%



◆風水害（被害を受ける割合）

	想定項目	大野小学校区	市川市全体
建物被害	浸水棟数（江戸川）の割合	0.0%	52.0%
	浸水棟数（真間川）の割合	14.4%	13.6%
	浸水棟数（内水）の割合	0.1%	20.5%
	浸水棟数（高潮）の割合	0.0%	1.5%



市全体の結果と比較すると、地震災害については、地形が台地であることもあり、建物被害はやや少ない傾向となっています。また、人的被害について、死者、避難者はほぼ同程度ですが、負傷者については、市全体よりやや少なくなっています。

一方で、風水害については、大柏川の氾濫による影響が大きくなっており、市全体と比較すると浸水棟数は大きくなっています。

(7) 防災上の課題


項目	課題
地震	地区全域において、震度6弱の揺れが予測され、延焼による危険性が高いことから、延焼対策が重要です。
風水害	地区の南側に大柏川が流れていることから、浸水被害の恐れがあり、浸水対策や円滑な避難に備えることが重要です。
まちの安全性	地区内では、水利施設が少ないことも見受けられ、消防活動がしにくいところもあることから、初期消火対策等が重要です。
地域の防災力	地区内では、避難場所の充足度が低いことから、自宅での在宅避難や地区外での避難に備えることが重要です。

(8) 防災対策の方向性

項目	取組の方向性
地域の取組	災害時に負傷者や火災が発生した場合、即座に応急手当や初期消火ができるように、高い防災組織力を活かし、地域で初期対応の訓練を実施するなどの対策が効果的です。 地区内にはがけ崩れ警戒区域があるため、あらかじめ地域間で危険箇所や避難場所等について共有しておく必要があります。
個人の取組	地震災害に対する備えとして、市の助成制度である「あんしん住宅助成」を利用した地震ブレーカーの設置や、住宅用消火器を設置する等、初期消火等の対策を行うことが必要です。 一方、風水害に対する備えとしては、市の助成制度である「あんしん住宅助成」を利用した防水板の設置、土のうステーション等を利用した土のうの設置による浸水対策や、円滑に避難できるよう市からの情報収集方法や、浸水想定区域外での避難場所等をあらかじめ洪水ハザードマップ等で確認しておくことが効果的です。 また、地区内にはがけ崩れ警戒区域あることから、まちあるきをする等、あらかじめ危険箇所を確認し、大雨時の土砂災害警戒情報の情報収集方法等を確認しておく必要があります。 避難場所の受入力が低いことから、近隣地区の避難場所についてもあらかじめ確認し、避難する場所についてあらかじめ決めておくことが重要です。


(9) 防災マップ

市川市防災カルテ < 大野小学校区 >



(10) 基礎資料

①市全域の震度分布図



本カルテには、東京湾北部を震源域とする地震が発生した場合の結果です。
震度分布図を見ると、市の北部は震度6弱、南部は震度6強と予測されています。


想定地震	東京湾北部地震
マグニチュード	7.3 (震源深さ：20km程度)

▼震源




※本結果は市川市地震被害想定結果(平成24年度)に基づいています。


②震度分布図




③液状化危険度



④建物被害(揺れ・液状化による被害)



⑤建物被害（延焼による被害）



⑦浸水想定の概要

江戸川の氾濫及び真間川の氾濫、内水の氾濫、高潮による浸水想定区域を示しています。

災害時にすばやく避難できるようにあらかじめ近隣の避難所及び避難場所について確認しましょう。

また、避難経路上の浸水状況も確認しておきましょう。

水の深さ


- 水の深さが3.0m以上
- 水の深さが2.0～3.0m未満
- 水の深さが1.0～2.0m未満
- 水の深さが0.5～1.0m未満
- 水の深さが0.5m未満

浸水の目安



※浸水の凡例区分及び配色については市川市で任意に設定しています。


⑥津波による影響



※津波の河川遡上による市街地への影響はありません。

平成24年4月：千葉県


⑧洪水（江戸川）



平成29年7月：国土交通省


◆メモ

⑨真間川水系・内水氾濫



平成18年3月：千葉県、市川市

⑩高潮



平成21年4月：国土交通省

