


21 中国分小学校区

(1) 位置



(2) 地区概況

◆位置

中国分小学校区は市の北西部に位置し、地区の東側は国分川に面しています。また、地区の北側は松戸市が隣接しています。

◆地形・土地利用

地形は、西側は平坦な台地、東側は氾濫平野で構成されています。地区の西側は第一種低層住居専用地域等の住宅地となっており、戸建て住宅等が建ち並んでいます。また、地区内の一部地域では風致地区に指定されており、落ち着いた街並みが広がっています。

◆都市基盤

地区内の北側の一部は、土地区画整理事業により整備されています。地区の南から西にかけて外環道路が通っています。外環の北側には、堀之内貝塚公園があり、公園内に歴史博物館と考古博物館があります。また、地区の北側には北総線が通っており、北国分駅があります。地区内には、JR市川駅と北総線北国分駅を結ぶ京成バスも通っています。

(3) 人口・建物概況

◆人口


年齢別割合

	中国分小学校区	市川市	割合※
人口総数	9,801人	492,564人	1.8%

※割合：市全体の総数に対する地区総数の割合

平均値	12,630人
-----	---------

平均値：39地区の平均値を示しています。



◆建物


構造別割合

	中国分小学校区	市川市	割合※
建物総数	2,931 棟	107,267 棟	2.7%

※割合：市全体の総数に対する地区総数の割合

平均値	2,750棟
-----	--------

平均値：39地区の平均値を示しています。



地区の人口は、全地区の平均人口より少ないです。市全体と比較すると0～14歳及び65歳以上の割合がやや高く、現役世代がやや少ない地区となっています。


地区の建物は平均よりやや多いです。昭和56年以降の新耐震基準の建物割合は市全体と同程度です。また、木造建物がやや多い地区となっています。

(4) 災害リスク評価


市川市防災カルテ < 中国分小学校区 >

災害に対する弱み（マイナス）については、5に近づくほど危険度が高くなり、災害に対する強み（プラス面）については、5に近づくほど安全度や充足度が高くなります。災害リスクは、後述の地震被害想定や浸水想定の結果、各地区の現況データを用いて相対的に評価しています。

◆災害に対する弱み（マイナス面）



◆災害に対する強み（プラス面）



◆評価

中国分小学校区は、地震災害については、最大震度6強の揺れが予測され、揺れによる危険性があります。風水害については、地区内に土砂災害警戒区域等があることから土砂災害による危険性が高い傾向にあり、低い土地では浸水の危険性があります。一方で、まちの安全性については、避難経路や緊急車両通行可能道路の充足度、避難場所等の近さは高い傾向にあるものの、消防活動のしやすさは低い傾向にあります。また、地域の防災力については、避難所の受入力、防災活動力、未来の防災リーダーは高い傾向にあります。

（５）防災関連施設

◆避難所及び福祉避難所

施設名	福祉避難所	施設名	福祉避難所
中国分小学校	-		
西部公民館	-		
市川考古博物館	-		
市川歴史博物館	-		
明松園	○		

◆避難場所

名称
中国分小学校
西部公民館
市川考古博物館
市川歴史博物館

◆地区内の主な施設

種別	施設名	施設名	種別	施設名
要配慮 者利用 施設 (公設)	中国分こども館		医療救護所	なし
	中国分保育園		関連施設	なし



（６）被害想定結果（地震・風水害）

◆地震災害（被害を受ける割合）

想定項目		中国分小学校区	市川市全体
建物被害	全壊棟数の割合（揺れ・液状化・急傾斜地崩壊）	2.4%	4.8%
	半壊棟数の割合（揺れ・液状化・急傾斜地崩壊）	6.9%	11.8%
	焼失棟数の割合	4.3%	10.2%
	浸水棟数（津波）の割合	0.0%	1.1%
人的被害	死者の割合	0.0%	0.1%
	負傷者の割合	0.2%	0.4%
	避難者の割合	6.0%	20.0%



◆風水害（被害を受ける割合）

想定項目		中国分小学校区	市川市全体
建物被害	浸水棟数（江戸川）の割合	0.0%	52.9%
	浸水棟数（真間川）の割合	8.2%	47.7%
	浸水棟数（内水）の割合	45.4%	57.9%
	浸水棟数（高潮）の割合	1.2%	64.9%



市全体の結果と比較すると、地震災害については、新耐震基準の建物割合は市全体と同程度であるものの、地形が台地であることもあり、建物被害は少ない傾向となっています。人的被害については、特に避難者が市全体より少なくなっています。

一方で、風水害については、国分川に面していることから、低地部では真間川水系の氾濫による影響を受け、内水氾濫による影響も受けるものの、地形が台地であることもあり、市全体と比較して浸水棟数は少なくなっています。


（７）防災上の課題

項目	課題
地震	地区の一部地域において、最大震度６強の揺れが予測され、過去には液状化による被害も発生していることから、耐震対策や家庭での備蓄対策等も必要です。
風水害	市全体と比較して浸水棟数は少ないものの、東側に国分川に面していることから、低い土地は河川氾濫による浸水被害や内水氾濫の恐れがあり、浸水対策や円滑な避難に備えることが重要です。また、土砂災害警戒区域等があることから、土砂災害発生に備えた避難対策が重要です。
まちの安全性	地区には、消防水利の充足が低く、消火までに時間を要することが考えられ、初期消火の対策が重要です。
地域の防災力	地区では、地域の防災力が高い傾向を示しているものの、さらに防災組織結成の促進や既存組織での訓練などの取り組み、防災活動に取り組んでいくことが重要です。

（８）防災対策の方向性


項目	取組の方向性
地域の取組	災害時に負傷者や火災が発生した場合、即座に応急手当や初期消火ができるように、高い防災活動力を活かし、地域で初期対応の訓練を実施するなどの対策が効果的です。 土砂災害の危険性も考えられることから、あらかじめ地域間で危険箇所等を共有しておくことが重要です。
個人の取組	地震に対する備えとしては、家具の固定、ライフラインの途絶に備えあらかじめ飲料水等の備蓄をしておくなど自宅（家庭）の防災性を向上させることが効果的です。 一方、風水害に対する備えとしては、市の助成制度である「あんしん住宅助成」を利用した防水板の設置や、土のうステーション等を活用した浸水対策とともに、いざという時円滑に避難できるよう、市からの情報収集方法や浸水想定区域外の避難場所等をあらかじめ水害ハザードマップ等で確認しておくことが効果的です。

(9) 防災マップ




(10) 基礎資料

①市全域の震度分布図




②震度分布図


※本結果は市川市地震被害想定結果（令和5年度）に基づいています。




③液状化危険度



④建物被害（揺れ・液状化による被害）





⑤建物被害（延焼による被害）




⑦浸水想定の概要

江戸川の氾濫及び真間川の氾濫、内水の氾濫、高潮による浸水想定区域を示しています。
災害時にすばやく避難できるようにあらかじめ近隣の避難所及び避難場所について確認しましょう。
また、避難経路上の浸水状況も確認しておきましょう。



※浸水の凡例区分及び配色については市川市で任意に設定しています。


⑥津波による影響



※津波の河川遡上による市街地への影響はありません。


平成24年4月：千葉県

⑧洪水（江戸川）




平成29年7月：国土交通省

⑨真間川水系・内水氾濫



令和元年：千葉県(真間川水系)、令和2年：市川市(内水氾濫)、令和4年：千葉県(小規模河川)

⑩高潮



平成30年11月：千葉県

◆メモ

