

この資料は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、入札金額に対応した内訳書作成の効率化を図ることを目的に、予定価格の算出の基礎となる内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものであり、契約上の拘束を受けない参考資料（参考数量）として提供する。公開期間及び提供方法は公告の交付と同一の手法による。なお、参考資料に関する質問に対しては、「参考資料に関する質問」であることを明記すること。

【参考資料】

市川市 下水道部 河川・下水道管理課		修繕番号	第 号		提出年月日	
部 長	次 長	課 長	主 幹	担 当		
年 度	令和7年度	第 09 款	第 03 項	第 04 目	第 10 節	
科 目		土 木 費	河 川 費	排水施設管理費	需 用 費	
修繕名	真間川仮設第1ポンプ施設ポンプ交換修繕					
施工場所	市川市須和田二丁目6番		施行方法		請 負	
	真間川仮設第1ポンプ施設		施行期間	令和7年 8月 1日 ~ 令和8年 1月29日		
修繕費総額						円
修繕費価格						円
消費税相当額						円

修 繕 説 明	<p>本修繕は、既設ポンプを撤去し、新規ポンプ及び付属品を設置するもの。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 汚水ポンプ 1台・ 配管類 1式・ 配管付属品類 1式
備 考	

本修繕内訳書

費目	工種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本修繕費								
		機器費		式	1			第1号 内訳書 参照
		材料費		式	1			第2号 内訳書 参照
		作業費		式	1			第3号 内訳書 参照
		撤去費		式	1			第4号 内訳書 参照
		発生材処理	運搬共	式	1			
	直接修繕費			式	1			
		共通仮設費		式	1			
			共通仮設費	式	1			
	純修繕費			式	1			
		現場管理費		式	1			
			現場管理費	式	1			
		修繕原価		式	1			

本修繕内訳書

費目	工種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		一般管理費		式	1			
	修繕費価格			式	1			
	消費税相当額			式	1			10%
本修繕費総額				式	1			

第 1 号 内 訳 書 機器費

名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚水ポンプ	φ 150 × 5.5kW × 4.5m × 3.3m ³ /min	台	1.00			
		計				

第 2 号 内 訳 書 材 料 費

名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管用炭素鋼鋼管(白)	150A	m	2.00			暗渠
逆止弁	150A	個	1.00			10k(フランジ)
		計				

第 3 号 内 訳 書 作 業 費

名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ピット内水抜き		式	1.00			
汚水ポンプ据付費	5.5kW以下	台	1.00			
搬入費		台	1.00			
搬出費		台	1.00			
引上げ用車両		台	1.00			
交通誘導員B		人	3.00			
		計				

第 4 号 内 訳 書 撤去費

名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚水ポンプ 撤去	5.5kW以下	台	1.00			再使用しない
配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	150A	m	2.00			暗渠 再使用しない
配管切断 (鋼管類)	150A	箇所	1.00			保温無し
逆止弁 撤去	150A	個	1.00			10k(フランジ) 再使用しない
		計				