樹木等維持管理業務委託共通仕様書

1 植物管理の目的

(1) 植物管理の特質

植物管理は、剪定・病虫害防除・施肥・灌水等を通じ、植物の健全かつ均整のとれた生育を促し、植栽目標に近づける「育成管理」を基本とする。この点において、当初の機能・性能・価値を維持する「施設の維持管理」とは性格が異なることに留意すること。

(2) 植栽目標

植栽の目標形は樹種・植栽場所など条件により様々であり、目標形を監督職員と協議し、 確認した上で適切な管理を行わなければならない。

2 適用範囲

- (1) 樹木等維持管理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する公園、緑地、施設および街路樹その他樹木等維持管理業務に係わる委託契約書(以下「契約書」という。)の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
- (2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかによって 定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
- (3) 特記仕様書、数量表および共通仕様書の間に相違がある場合、受託者は、監督職員に確認して指示を受けなければならない。
- (4) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続 しなければならない。但し、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限 りではない。

3 用語の定義

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

- (1) 「委託者」とは、市川市をいう。
- (2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。
- (3) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定めた者をいう。
- (4) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。
- (5) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書(これらにおいて明記されている適用 すべき諸基準を含む。)を総称していう。
- (6) 「共通仕様書」とは、当該業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
- (7) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。
- (8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
- (9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行

う権限を有する者をいう。

4 業務担当に関する事項

4-1 業務責任者の適正な配置

- (1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。
- (2) 業務責任者は、当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に 当該作業現場においてその職務に従事するものとする。
- (3) 業務責任者は、市民からの問い合わせや要望があった時は真摯に対応すること。また、 受託業務外の内容についてはその内容を監督職員に連絡すること。

4-2 再委託

- (1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。
- (2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を 再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行っては ならない。
- (3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければ ならない。
 - ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割を現場で果たすこと。
 - イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名 停止期間中でないこと。
 - ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。

5 提出書類及び納品図書など

5-1 業務計画書

- (1) 受託者は、契約締結後14日以内かつ、業務開始までに計画工程表、作業方法、安全管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督職員の承諾を得ること。尚、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。
 - ア) 業務概要
 - イ) 計画工程表
 - ウ) 現場組織表 (業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等)
 - エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)
 - 才) 主要材料(MSDS等)
 - カ) 作業方法
 - キ) 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理等)
 - ク) 安全管理(安全訓練等の実施)
 - ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)

- コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)
- サ) 環境対策
- シ) 現場作業環境の整備
- ス) その他当該業務に必要と認める事項
- (2) 受託者は業務計画書を遵守し、受託業務にあたらなければならない。

5-2 作業写真

- (1) 受託者は、千葉県写真管理基準に則って写真管理を行うこと。尚、夜間撮影において は高感度(ISO400以上)カメラにて撮影し、作業内容が分かるようにすること。
- (2) 受託者は、前項の作業写真について日々整理を行い監督職員から請求があった場合に、 ただちに提示しなければならない。

5-3 納品図書

- (1) 受託者は、業務が完了したときは、納品図書として次に掲げる書類および完了届を委託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。
 - ア) 出来高数量表(平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること)
 - イ) 実施工程表(計画工程表と比較できるもの)
 - ウ) 打ち合わせ記録簿(Eメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと)
 - 工) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの)
 - オ) 各種伝票の写し(主要材料、発生材等)および集計表
 - カ) 作業写真(作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。尚、写真に日付を 写しこむこと)
 - キ) 安全教育等記録の写し
 - ク) 農薬使用記録簿の写し
 - ケ) その他当該業務に必要と認めた書類

6 業務上の注意事項

6-1 業務の協議・連絡

- (1) 監督職員との協議・記録
 - ア)受託者は業務着手にあたり監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項 などを良く理解したうえで、作業計画を作成し、各々の作業を適切に行うこと。
 - イ)協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。 特に、業務上の重要点や施行原則を変更する場合などは丁寧に記載すること。
- (2) 受託者は作業実施にあたり、週間予定表および実施報告書を週初めまでに監督職員に提出すること。
- (3) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に 連絡すること。
- (4) 作業中、以下のような問題・異常を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。
 - ・人、車等の通行箇所において、安全性に問題が生じる可能性がある場合(倒木、枝

折れ等)

- ・樹木、草本の異常(病虫害など)を発見した場合
- ・そのほか、樹木以外の異常(防犯・防災に関する異常など)を発見した場合。

6-2 土地への立入り

受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければならない。尚、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。

6-3 業務上の配慮事項

- (1) 受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不 快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利 用者等に案内等の周知を図るものとする。
- (2) 受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努めなければならない。

6-4 緊急時の連絡体制

受託者は、災害等が発生した場合および発生が予測される場合は、臨機の対応がとれるよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。

6-5 廃棄物の処理

- (1) 業務で生じるによる発生材(剪定・刈込の枝葉、刈り取った草など)については一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。 但し、特記事項のあるもの(草刈・芝刈における「刈りっぱなし、集草まで、運搬まで」など)はこの限りではない。
- (2) 業務で生じる発生材以外の塵芥については1箇所に収集・分別し、その処理については監督職員と協議すること。

7 業務上の義務・責務

7-1 安全等の確保

- (1) 受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をかけて新規入場者教育および、当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。また、業務途中で新たに加わる作業員についても同様に新規入場者教育および安全衛生教育を行うこと。
- (2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育(KYK) 等注意点を確認してから作業を行うこと。
- (3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導員を 配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確 保に努めること。

- (4) 受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講じておくこと。
- (5) 受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努めること。
- (6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し(日時、内容、参加者、状況写真等)、 写しを納品図書と合わせて提出すること。

7-2 守秘義務

受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。

7-3 法令順守等

- (1) 本仕様書に定めのない業務上必要な軽易な事項については、関係法令等を遵守し、受託者の責任において処理するものとする。
- (2) 受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければならない。
- (3) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
- (4) 道路上の作業になる場合は、作業に先立ち「道路使用許可証」を取得し許可条件を遵守すること。

8 損害賠償等

- (1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。
- (2) 業務実施中に事故が起こったときは、ただちに関係機関に通報するとともに、受託者は自らの責任において処理するものとする。
- (3) 前項の場合において、受託者は、事故の経緯について、事故発生後ただちに監督職員 に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。

9 その他

- (1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。
- (2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければならない。
- (3) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告するものとする。
- (4) その他、本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、千葉 県土木工事共通仕様書「植栽・緑地管理編」を参考に監督職員と協議し、決定するも のとする。

市川市斎場樹木管理等業務委託 特記仕様書

この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。

- 1 件 名 市川市斎場樹木管理等業務委託
- 2 **業務目的** 来場者の安全管理及び景観維持等を目的として、場内の樹木の剪定及 び草刈を行うものである。
- 3 委託場所 市川市大野町4丁目2610番地1
- 4 委託期間 令和7年6月2日~令和8年2月27日

5 業務内容

ア)業務内容・数量

力,未物的各	—————————————————————————————————————	114	マウ粉	ъ ж
名称	規格	単	予定数	摘要
高木基本剪定	「木基本剪定 C=30∼59 cm		6	マキ、サルスベリ、モッコク、サンゴシュ
高木基本剪定	C=60~89cm	本	2	カキ、モミジ
中木剪定		本	23	シュロ、ベニカナメモチ
寄植機械刈込	H=1.5m未満	m²	623	623 m²×1回/年
玉物手刈込	H=1.2m以上	本	19	
生垣機械刈込	H=2.5m 以上	m	20	
マツ基本剪定	$C = 30 \sim 59 \text{ cm}$	本	3	黒松
支障木処理				
高木伐採	人力、C=20~29 cm	本	2	
高木伐採	人力、C=30~59 cm	本	2	
高木伐採	機械、C=60~89 cm	本	2	
高木伐採	機械、C=90~119 cm	本	1	
高木伐採	機械、C=120~149 cm	本	1	

高木伐採	機械、C=150~199 cm	本	3	
-11* \111	≕₩ ->-	2	10.040	川沿面 1,970 ㎡×2 回/年
草刈	肩掛式	m²	18, 349	その他面 4,803 ㎡×3 回/年

イ) 実施条件

○実施環境

- ・火葬場であり来客者が来るため、実施日は、火葬休場日の友引日のみとする。
- ○実施上の留意事項
 - ・草刈、剪定等による収草収集運搬が、施工日翌日になる場合は、火葬日となる ため、火葬場運営に支障がないように配慮する。
 - ・本斎場は令和7年度より建替え工事を行う予定があり、工事の進捗状況により業務内容・数量が変更となる場合がある。そのため、委託契約期間中は斎場整備運営等事業と必要に応じ調整を行うものとする。

6 業務担当に関する事項

- ア)業務責任者の資格
 - ・業務責任者は、「1級又は2級造園施工管理技士」とする。

7 実施方法

■ 樹木剪定

<共通事項>

- ア) 資格者の配置……作業中は「1級又は2級造園技能士」もしくは「街路樹剪定士」 を配置し、適切な指導管理の下作業を行うこと。
- イ)樹木剪定の目的……剪定は樹形の骨格づくり、樹冠の整正、こみすぎによる病 虫害及び枯損枝の発生防止等を目的とする。

ウ)協議と記録

- ・樹木剪定着手にあたり、受託者は監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・ 留意事項などを良く理解したうえで、各々の作業を適切に行うこと。
- ・協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。特に施行原則(Ex. ぶつ切り、 芯止めの禁止)を変更する場合や業務上の重要点は丁寧に記載すること。
- エ) 剪定方法は、それぞれの樹種、樹形に応じて、最も適切な方法(枝すかし、切詰め、枝抜き、切返し、枝おろし等)によって行うこと。

オ) 見本切り

- ・作業の始めには見本切りを行い、監督職員の承諾を得てから作業を行うこと。 実施場所が複数ある場合は、監督職員と協議する。
 - 又、剪定時期が異なるときは、改めて見本切りを行うこと。
- カ) 樹木の樹姿及び仕立て方
 - ・景観上の目的から規格形にする場合を除き、自然形仕立てとする。

- ・特に必要と認められる場合を除き、見通し等を考慮するとともに、通風、採光、 通行等において障害となる枝は除去すること。
- ・樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側の樹勢が弱い部分は 弱く剪定すること。

キ) 剪定作業上の留意事項

- ・ぶつ切りは原則として行わない。やむを得ずぶつ切りを行う場合には監督職員 と十分に協議を行うこと。
- ・太枝については二段伐りを行うこと。必要に応じて、吊り切りなどの安全対策 を施すこと。
- ・樹形に応じて芯止めが必要な場合は、監督職員と協議して決定すること。
- ・桜については直径 2 cm以上、その他の樹木についても直径 5 cm以上の切り口については、癒合剤を塗り樹木の養生を行うこと。
- ク) 敷地境界の離隔、安全性などの確保のため、以下を原則とする。
 - ・官民境界沿いの樹木については民地に越境しない様に、官民境界から 1m以上離して剪定すること。
 - ・道路沿いの樹木については、車道上 4.5m、歩道上 2.5mの建築限界を守ること。 但し、樹高が低い場合は監督職員との協議を行って、剪定量を決定すること。
 - ・広場など人の立ち入りができる場所は、地盤面から 2m以下の下枝を切り戻し、 通行に支障を生じないようにすること。
 - ・遊器具の安全領域内に侵入している枝は、根元より除去すること。
 - ・交通への視覚阻害(視距、信号機・標識の視認)、死角の要因となる枝葉は除去 し、見通しを確保する。
- ケ)不要になった棕櫚縄・幹巻材等や不用意に取り付けられた鉄線等は取り除くこと。
- コ)作業中、以下のような問題を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協議すること。
 - ・人、車等の通行箇所において、倒木・枝折れなど安全性に問題が生じる可能性 がある場合
 - ・病虫害を発見した場合
- サ) 作業にあたっては、以下のような配慮を行い安全確保に努めること。
 - ・作業にあたっては人、車等の通行場所の安全確保を確実に行って事故を防ぐこと。
 - ・ 高所での作業は、墜落制止用器具の着用を必ず行うなど安全対策を十分に行う こと。
- シ)以下のような作業を行う際には、監督職員と協議し、周辺住民や利用者に対して事前に作業の内容、作業日時などについて「看板」などにて十分周知すること。
 - ・公園等におけるシンボルツリーのような主要な樹木の剪定を行う場合
 - ・やむを得ずぶつ切りや強剪定等の樹木の容姿を著しく損なうような剪定を行う 場合
 - ・公園等の広範囲の樹木について大規模な剪定を行う場合

○髙木基本剪定、マツ基本剪定

- ア) 樹形の骨格をつくることを目的とする。
- イ) 剪定時期は、原則として 10 月以降とする。但し、夏期の実施については、十分 に監督職員と協議して決定すること。
- ウ) 原則として、極寒時は暖地性樹木の剪定は避けること。

〇中木剪定

・樹形の骨格をつくることを目的とする。

○寄植、玉物、生垣刈込

- ア) 樹木の特性に応じて適切な時期及び刈込量等を十分に監督職員と協議し、決定 すること。
 - ・花卉類は、花芽の分化時期と着生位置に留意し刈込を行うこと。
- イ) 敷地境界・施設からの離隔など
 - ・官民境界沿いの樹木については民地に越境しない様に、官民境界から 50 cm以上離して刈込むこと。
 - ・車道・歩道に面した部分は、境界から 10 cm程度公園側にて刈込むこと。又、刈込高さは、特に目隠しとして必要と認められる場合を除き、地際から概ね 1m以下の高さとし、防犯上周囲から公園内が見通せるようにすること。尚、交差点に面したコーナー部分は車両運転手の見通しを確保するため、角から 5m程度は車道から 80 cmを超えないように刈込むこと。
 - ・公園、敷地内の通路に面した部分は、植樹ブロックの内側にて刈込みを行い、 通路幅を確保すること。
 - ・原則としてベンチ周辺(概ね50cm程度)及び、遊具の安全領域内に樹木が越境しないよう刈込を行うこと。

ウ) 仕立て方の留意点

- ・枝の込み合っている部分は中透かしを行うこと。
- 列植ものは高さ・幅の通りを通すこと。
- ・刈込面に枝の切口(直径 1 cm程度以上)があるとき及び、切口を傷めた場合は切り戻しを行うこと。
- ・玉物刈込は刈地原型を十分考慮しつつ、樹冠周縁の小枝は輪郭線を作りながら 刈込むこと。
- ・生垣刈込は1度で刈込まないで、数回の刈込を通して徐々に刈地原型に仕立てること。特に、ヒノキやサワラのように不定芽の発生しにくいものは注意深く行うこと。
- ・生垣刈込の上幅は下幅よりも狭くすること。(概ね3~5厘勾配程度)
- ・生垣及び列植部において枝葉の疎放な部分は、必要に応じて疎密をなくすよう に枝葉の誘引を行うこと。
- エ) 管理目標にはない植物の除去
 - ・刈込範囲内に、実生の木がある場合は根元より除去を行うこと。

・つる性植物が樹木に絡まっている時は除去すること。

■ 支障木処理

(共通事項)

- ア)支障木処理の目的……支障木(枯れ木、半枯れ等倒木の恐れがあるもの、ベッコウタケなどに侵された木、サボテン、ユッカ、アロエ等棘や葉先で怪我をする恐れのあるもの及び実生木(シュロ・ビワ等)及び、景観上、樹木管理上もしくは利用上、不必要な樹木)を伐採・抜根等の処置を行うことで事故・災害を未然に防ぎ、安全を確保するとともに、景観性の向上、樹林環境の適正化を図ることを目的とする。
- イ)資格者の配置……作業にあたりチェーンソーを使用する場合には「チェーンソー 作業者」又は「伐木作業者」を配置して、安全かつ適切に作業を行うこと。
- ウ)以下のような作業を行う際には、監督職員と協議し、周辺住民や利用者に対して事前に作業の内容、作業日時などについて「看板」などにて十分周知すること。
 - ・公園等におけるシンボルツリーのような主要な樹木の伐採を行う場合
 - ・公園等の広範囲の樹木について大規模な伐採を行う場合

○支障木処理(伐採)

- ア) 受託者は他作業(草刈、刈込等)時に支障木を発見した場合は、直ちに監督職員 に報告し、対応について協議し決定すること。尚、松の枯木についてはマツノザ イセンチュウの可能性があるため、必ず監督職員に報告すること。
- イ) 伐採にあたっては、伐採する樹木の樹形、傾き、周辺樹木、施設等に配慮して 伐倒方向を決め、ロープ、チルホール等を使用し、周辺樹木、施設等を損傷しな いよう注意すること。
- ウ) 伐採する樹木の切り株は、地際より処理し周囲と段差を生じないようにすること。
- エ) 枯木以外の伐採木については切り株より新芽が芽吹かないように、切断面の形成層に除草剤を塗布して、根まで枯らすようにすること。尚、除草剤は土壌への安全性が高い液体アミノ酸系(農薬登録品)を使用すること。
- オ)マツノザイセンチュウやナラ枯れによって枯死した樹木については、地面にシート等の養生を行ってチェーンソー等による切屑が残らないようにし、発生材については焼却処分とすること。

■ 草刈り・芝刈り

<共通事項>

- ア) 目的と工法
 - ・草刈り及び芝刈りは、公園緑地及び植栽空間の美観を維持、又は利用性の向上、 防犯・防災、及び草地環境の維持保全の為に、環境に合わせた工法で行う。
- イ) 作業後について
 - ・作業完了後 1 週間以内の確認時に、明らかな刈むら及び刈残しが見られた場合

には、受託者の責任において再度行うこと。

- ウ) 廃棄物の処理について
 - ・除草による発生材は一般廃棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しな ければならない。
 - 但し、処分費が含まれない委託に関しては、監督職員の指示による。
 - ・作業範囲内の廃棄物(塵芥)については入口付近又は収集しやすいところに集積 し、監督職員に連絡すること。

○草刈

- ア) 適切な機械・手法の適用
 - ・現場状況に応じ、適切な機械・手法(肩掛け式、ハンドガイド式、人力など)を 用い作業を行うこと。
 - ・樹木周り、施設近辺においてはチップソー・ナイロンコードの使用は厳禁とし、 必ず人力による作業を行って樹木及び施設等が損傷しないよう注意すること。 尚、ハンドガイド計上内における「肩掛式」「人力除草」による作業費、肩掛式 計上内における「人力除草」による作業費は、別途計上せず、ハンドガイド計上 及び肩掛式計上の各単価に含めるものとする。
 - ・公園、広場など障害物のない空地において1,000㎡/箇所を超える草刈は、原則として、ハンドガイド式草刈機(HG式)を適用するが、樹木・施設などの障害物などがある場合は、状況に応じた機械・手法を適用する。

イ) 実施時期、実施範囲等

- ・実施回数……3回/年とする。
- ・実施時期……1回目は6月頃、2回目は8月頃、3回目は10月頃を想定している。
- ・実施範囲……施工箇所図(別紙2)に示す
- ・具体的な実施に当たっては、実施時期、実施範囲等は監督職員と十分に協議し決 定すること。

ウ)草刈の仕様・注意点

- ・刈込高(通常1~3cm以下)等は、監督職員と十分に協議し決定すること。
- ・機械を用い草刈・芝刈を行う場合は、作業時の飛石が第三者及び車両等に当たら ないように、ネット等を用いて養生を行うこと。
- ・草刈・芝刈時に樹木の幹肌を損傷し樹木が枯損した場合や施設に損傷を与えた場合は、受託者の負担で同等品の補植・補修を行うこと。
- ・刈りむら及び刈り残しのないよう均一に刈込むこと。
- ・フェンスや樹木に絡まっているつる性植物も全て地際で刈り取ること。
- ・草刈範囲内について、実生の木がある場合は地際で刈り取るとともに、高木の高さ2m以下の胴吹き・ヤゴについては除去し、伐採木より枝が伸びている場合も 伐採面より除去を行うこと。
- ・刈りっぱなし箇所においても、出入口付近及び舗装通路部等においては刈草を取除くこと。
- ・草刈時に合わせて枯葉及びゴミの清掃を行うこと。尚、清掃費は別途計上せず、 草刈計上の単価に含めるものとする。
- ・刈草の収集や清掃を行うときは、刈草や塵埃が飛散しないように注意し、第三

者及び車両などへ迷惑が掛からないようにすること。

8 添付資料

- ・市川市斎場の案内図・・・・・別紙1
- ・市川市斎場樹木施工箇所図 ・・・別紙2
- ・市川市斎場剪定等樹木種一覧・・・別紙3
- ・完了届・・・・・・・・・別紙4

9 その他


- ア) 剪定及び刈込後、樹高 3m未満の樹木及びシュロ・ヤシ・ソテツ等特殊樹木については幹周にかかわらず中木とする。
- イ) 受託者は、剪定枝葉等の運搬に当たっては、過積載防止を厳守するとともに関係 法令の定めに従うこと。
- ウ) 委託期間中の不適切な管理(草刈時等)により樹木が枯損した場合は、受託者の 負担で同等樹木の補植を行うこと。

別紙1

市川市斎場までの案内図 動植物園 市川市 斎 場 市川市霊園 市 Ш 市 斎 市川市大野町4丁目2610番地の1 総武霊園 特別支援 学校 GS リハビリパーク JA 市川市 大野支店 ↑印置 市川大野 ← 新八柱 JR武蔵野線 西船橋 → 中山競馬場 ← 松戸 旧市川松戸有料道路 原木インター 大野中央 病 院 下 街 道 14号線 JA 市川市 本 店 昭和 学院 GS 銀行 八幡神社 京成八幡 京成鬼越 ← 高砂 京成電鉄 船橋 → ← 市川 国 道 14 号 千葉 → 市川市 消防局 北口 下総中山 → 本八幡 ← 市川 JR総武線 南口 ニッケ コルトンプラザ 市川インター

市川市斎場樹木施工箇所図

別紙2



市川市斎場 剪定等樹木種一覧

	名称	高木基	本剪定	中木剪定	マツ基本剪定	
NO.	樹木名	30~59cm	60~89cm		30∼59cm	
1	シュロ			2		
2	マキ	2				
3	黒松				3	
4	カキ		1			
5	サルスベリ	2				
6	モッコク	1				
7	サンゴシュ	1				
8	モミジ		1			
9	ベニカナメモチ			21		
	小計	6	2	23	3	
合計 8			3	23	3	

完 了 届

	市川市長様					令和	年	月	目	
				住	所					
				氏	名				印	
	下記のとおり業務が完了したので、届出をします。									
1.	委託事務 (事業名)									
2.	施行(納入)場所									
3.	契約年月日	令和	年	月	日					
4.	委 託 金 額	<u>金</u> (単価契約の	場合は、総	額を記入し	<u>円</u> ノてください)				
5.	委 託 期 間	令和	年年	月月	日から日まで					

6. 完了年月日 令和 年 月 日