

# 参 考 数 量 表

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
仮設工事		式	1			第1号単価表
撤去工事		式	1			第2号単価表
木工事		式	1			第3号単価表
屋根工事		式	1			第4号単価表
直接修繕費計						
共通仮設費		式	1			
純修繕費						
現場管理費		式	1			
修繕原価						
一般管理費		式	1			
修繕価格						
消費税		%	10			
修繕費総額						

## 第1号単価表

## 仮設工事

1式当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
外部足場		m <sup>2</sup>	148			
登り栈橋		か所	1			
シート養生		m <sup>2</sup>	148			
落下防止養生		m	55			
内部足場		m <sup>2</sup>	72			
雑費		式	1			
合計						円/式

※上記数量については参考とする。

## 第2号単価表

## 撤去工事

1式当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
屋根シングル撤去		m <sup>2</sup>	80			
防水シート撤去		m <sup>2</sup>	80			
野地板撤去	50%	m <sup>2</sup>	40			
野地垂木撤去		m <sup>2</sup>	75			
軒裏材撤去		m	4			
雨樋材撤去		m <sup>2</sup>	1			
シーリング撤去		式	1			
廃材運搬・処分費		式	1			
雑費		式	1			
合計						円/式

※上記数量については参考とする。

## 第3号単価表

## 木工事

1式当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
野地垂木	60×45	m	106			
野地板	構造用合板 t=12mm	m <sup>2</sup>	48			
軒裏材		m <sup>2</sup>	4			
大工		式	1			
普通作業員		式	1			
雑材		式	1			
雑費		式	1			
合計						円/式

※上記数量については参考とする。

## 第4号単価表

## 屋根工事

1式当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
防水シート施工	ガムクールMⅡ同等品	m <sup>2</sup>	87			
A s シングル葺き施工	ロアーニⅡスクエア同等品	m <sup>3</sup>	87			
ケラバ役物施工手間		m	7			
鳩小屋廻り施工手間		か所	2			
サッシシーリング		か所	2			
雑材		式	1			
水性塗料		式	1			
雑費		式	1			
合計						円／式

※上記数量については参考とする。