

内 訳 書

件名：大野町2丁目市民農園井戸電動ポンプ設置修繕				
名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円:税抜き)
直接工事費				
井戸ポンプ 川本製作所 JF2-750S2 付属費含む	1	台		
同上コンクリートブロック基礎 (既製品使用)	1	式		
既設立上りブロック撤去・モルタル補修費	1	台		
同上機器設置費	1	式		
硬質塩化ビニル管 VP30 井戸用	50	m		
硬質塩化ビニル管 VP25	2	m		
仕切弁 青銅製 JIS10K 25A	1	個		
量水器25A (保温カバー付)	1	個		
砂こし器 川本製作所 SFP2-25 60M	1	個		
樹脂製水栓柱 H=1200	1	本		
双口万能ホーム水栓	1	個		
保温工事費 ポリエチレンフォーム+キャンバス巻	1	式		
既設手押し井戸ポンプ撤去 再使用 18m程度	1	式		
電気工事費				
引込柱 引込盤、引込用配線含む	1	本		
同上建柱費(基礎含む)	1	本		
ブレーカーELB 2P 20A 30mA	1	個		
引込分電盤設置費 引込配線処理含む	1	式		
アース工事費	1	式		
中継柱ストレートポール 5.0m程度	3	本		
同上建柱費(基礎含む)	3	本		
配管類G22 PV24等	1	式		
ケーブル類 DV2.0-3C等	60	m		
架空配線用引き止め金具等	1	式		
配線工事費	1	式		
開閉器盤 樹脂製収納箱	1	個		
ブレーカーELB 2P 15A 30mA	1	個		
分電盤設置費 引込配線処理含む	1	式		
ケーブル類 EM-CE2.0-3C等	1	式		
電動機接続	1	力所		
東京電力 図面作成・申請費	1	式		
試運転調整 絶縁抵抗測定等	1	式		
諸経費	1	式		
総額 (入札金額と同じ)				円