市川市こども発達センタートイレ便器交換等修繕　科目別内訳　　【こども発達センター】

直接修繕費

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
洋風大便器新設 （材工共）	既存和便撤去・排水管切回し～床補修まで パブリックモデル	4	箇所			
紙巻器移設	既存再利用・ビス穴コーキング処理	4	箇所			
温水洗浄便座新設 （材工共）	リモコン便器　便ふたあり 漏電保護プラグ・アース付き	4	箇所			
配管施工	給水管	1	式			
トイレブース改修	撤去・新設・扉付替など	1	式			
電気配線工事 （材工共）		1	式			
発生材運搬・処分		1	式			
現場経費		1	式			
消耗品雑材費		1	式			
運搬交通費		1	式			
諸経費		1	式			
計					－	